



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPE./ ALTURA	QUANT.	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.22, ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2					
					2,40	x	1,20	x	1,00 = 2,88
			Total Item 1.1					TOTAL	= 2,88
2.0			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO						
2.1			PAVIMENTAÇÃO :						
2.1.1	SICRO	4011212	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2					
					16.000,00	x	5,00		= 80000,00
			Total Item 2.1.1					TOTAL	= 80.000,00
2.1.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2					
					16.000,00		5,00		= 80000,00
			Total Item 2.1.2					TOTAL	= 80.000,00
2.1.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M³					
					16.000,00		5,00	0,05	= 4.000,00
			Total Item 2.1.3					TOTAL	= 4000,00
2.1.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM					
					4.000,00		30,00		= 120.000,00
					640,00		10,00		= 6.400,00
			Total Item 2.1.4					TOTAL	= 126.400,00
2.1.5	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM					
					4.000,00		5,00		= 20.000,00
			Total Item 2.1.5					TOTAL	= 20.000,00
2.1.6	SICRO	4011479	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3					
					16.000,00		5,00	0,04	20,00 = 640,00
			Total Item 2.1.6					TOTAL	= 640,00
2.1.7	SICRO	5915440	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM CONTÍNUA SOLTA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE	T					
					M3		P. ESP.		
					640,00		2,40		= 1536,00
			Total Item 2.1.7					TOTAL	= 1.536,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
*Construindo um novo amanhã!*

**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPES. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
2.2			SINALIZAÇÃO :						
2.2.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM*	UND					
			CONFORME DETERMINADO EM PROJETO					=	40,00
			Total Item 2.2.1					TOTAL	= 40,00
2.2.2	SICRO	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2					
							COMP.	LARG.	
			FAIXAS				16000,00	0,10	= 1600,00
			Total Item 2.2.2					TOTAL	= 1600,00