



Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção da Praça de Chã de Conselho, no município de Paudalho, PE.

14/05/2024

**SINAPI - ONERADO/PE - MAR/2024**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO S/ BDI	BDI (%)	PREÇO C/ BDI	TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	905,59
1.1	103689	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,42	310,03	20,70%	R\$ 374,21	R\$ 905,59
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$	6.717,42
2.1	C-01	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRAMENTO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	1097,64	5,07	20,70%	R\$ 6,12	R\$ 6.717,42
3.0		PISO/PASSEIO					R\$	57.164,90
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	138,00	53,40	20,70%	R\$ 64,45	R\$ 8.893,90
3.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	57,00	55,99	20,70%	R\$ 67,58	R\$ 3.852,00
3.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC M CR RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	36,00	51,05	20,70%	R\$ 61,62	R\$ 2.218,28
3.4	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	74,50	48,47	20,70%	R\$ 58,50	R\$ 4.358,25
3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	258,91	72,70	20,70%	R\$ 87,75	R\$ 22.719,35
3.6	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	156,23	80,20	20,70%	R\$ 96,80	R\$ 15.123,06
4.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$	55.532,50
4.1	C-08	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, COM BRAÇO DUPL0, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = "125" MM(REF.:100622/SINAPI)	UND	14,00	2153,62	20,70%	R\$ 2.599,42	R\$ 36.391,74
4.2	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,00	306,48	20,70%	R\$ 369,92	R\$ 10.357,70
4.3	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	22,40	20,70%	R\$ 27,04	R\$ 4.055,96
4.4	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	6,20	20,70%	R\$ 7,48	R\$ 3.366,00
4.5	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	112,77	20,70%	R\$ 136,11	R\$ 1.361,10
5.0		PLAYGROUND					R\$	44.123,76
5.1	C-02	COLCHÃO DE AREIA (REF.:03212/ORSE)	M3	51,00	154,12	20,70%	R\$ 186,02	R\$ 9.486,88
5.2	C-03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO DO TIPO CASA DO TARZAN COM BALANÇO.	UN	1,00	13717,36	20,70%	R\$ 16.556,85	R\$ 16.556,79
5.3	C-04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO DO TIPO CASA DO TARZAN COM PONTE.	UN	1,00	13501,02	20,70%	R\$ 16.295,73	R\$ 16.295,69
5.4	C-11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO DO TIPO GANGORRA DUPLA.	UN	1,00	1478,41	20,70%	R\$ 1.784,44	R\$ 1.784,40
6.0		PAISAGISMO					R\$	23.982,90
6.1	C-05	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO (REF.:02395/ORSE)	M2	428,03	38,74	20,70%	R\$ 46,76	R\$ 20.014,54
6.2	C-06	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. (REF.:11802/ORSE)	UN	10,00	234,19	20,70%	R\$ 282,67	R\$ 2.826,64
6.3	C-07	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. (REF.:11802/ORSE)	UN	4,00	236,49	20,70%	R\$ 285,44	R\$ 1.141,72
7.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$	12.387,16
7.1	C-09	LIXEIRA EM MADEIRA E FERRO PARA PRAÇA E JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF.:103310/SINAPI)	UN	5,00	514,73	20,70%	R\$ 621,28	R\$ 3.106,26
7.2	C-10	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	961,16	20,70%	R\$ 1.160,12	R\$ 9.280,90
						TOTAL C/BDI =	R\$	200.814,22